

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
S.1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA.		
A.	PRELIMINARES.		
G905100-1001	Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, aplicación de pintura de esmalte color blanco, marca Comex, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150kg/cm2, Incluye: colocación del letrero y vinil con logotipos y datos de la obra.	pza	1.00
G905100-1000	Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos con equipo topográfico, estableciendo trompos, bancos de nivel, ejes y referencias.	m2	678.05
G905125-2516	Malla delimitadora de seguridad color naranja para delimitar la obra del tránsito de los vehículos, incluye aclaje a terreno natural con varilla del No. 3 a cada 3 m de separación y capuchones en la punta de cada varilla, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m	111.35
G105103-1001	Demolición de pavimento de concreto simple de hasta 15 cm de espesor, con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	m2	678.05
G900115-1071	Corte de terreno con maquinaria en cualquier clase de material, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	52.86
G970110-1050	Acarreo total en camión de material producto de demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia al tiradero autorizado por la supervisión. incluye carga a máquina.	m3	211.11
B.	TERRACERÍAS.		
G105115-1035	Compactación y afine de terreno natural por medios mecánicos en área para desplante de los terraplenes, incluye: escarificación de hasta 20 cm de espesor, humectación, mezclado y tendido.	m2	678.05
G105113-1030	Sub-base compactada en capas no mayores a 20 cm de espesor, con tepetate de banco, al 95% prueba proctor estándar, incluye: pruebas de compactación realizadas el laboratorio de mecánica de suelos.	m3	67.81
C.	VIALIDADES.		
G800125-2024	Pavimento de 15 cm de espesor de f'c=250 kg/cm2, agregado máximo de 20 mm (3/4"), fabricado en obra con revolvedora normal, a 28 días, tendido con regla vibratoria, agregado máximo de 19 mm, revenimiento de 12 cm, retícula de hasta de 3.00 x 3.00 m como máximo, curado con membrana de polietileno cal. 600, acabado de superficie de rodamiento en sentido perpendicular al tránsito de los vehículos con llana fresno multisurco de 36 x 5" de 1" de separación, modelo 16211, marca Marshalltown y volteador de 5 cm de ancho en el perímetro a cada 3 cuadros, pasajuntas de 60 cm de longitud a cada 30 cm de separación con acero redondo liso de No. 6 enchaquetada con manguera negra de 1" de diámetro y lubricada con parafina, grasa o cera, barras de amarre de 80 cm de longitud cada 60 cm de separación con varilla corrugada del No. 4, cimbrado, vaciado, colado, vibrado, decimbrado herramienta, equipo de seguridad, 1 prueba de revenimiento por cada día de colado, toma de cuando menos 3 muestras de especímenes por cada 40 m3 de concreto fabricado.	m2	678.05



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SALINA CRUZ, OAXACA
PERIODO 2022-2024**

“2023, año de la interculturalidad”

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS
E INTERONCÉANICAS**



Página: 2/2
Duración: 60
09/05/2023

Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
D.	ACABADOS.		
G905140-4006	Junta inducida en pavimentos, corte con máquina de 1/3 del espesor del pavimento (se deberá realizar cuando el pavimento alcance la resistencia suficiente para soportar el tránsito peatonal sin ocasionar daños en su acabado), limpieza de la junta con aire a presión o manualmente, introducción de cordón de espuma de poliuretano de 8 mm y sellador de poliuretano de alto desempeño color gris, incluye: suministro de materiales, mano de obra, acarreo, desperdicios, cortes, equipo y herramienta.	m	224.15
G800130-1082	Pintura en pavimentos de alto desempeño en rayas para cruces de peatones en calles, color amarillo tráfico reflejante con microesfera de 0.40 m de ancho, el largo de las franjas será aquella dimensión que ocupe el ancho de la banqueta en el sentido del tránsito de los peatones sobre la franja, incluye: trazo, limpieza, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad.	m	14.40
G970105-1005	Limpieza general en plazas, andadores, banquetas, pavimentos y redes, previa a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales.	m2	678.05
G104103-1000	Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno 60 cm, fabricado a base de lámina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, pintado con esmalte Comex 100 color blanco. Incluye: mano de obra, equipo menor, acarreo, equipo de seguridad, colocación del letrero y suministro e instalación de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervisión.	pza	1.00

