

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS
E INTERONCÉANICAS**

PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	"REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ".		
	COLONIA HIDALGO ORIENTE		
1.00	Retiro de material al inicio de los trabajos escombros basura, tierra del acarreo de lluvias nivelación de alcantarillas, demolición de patas de piedra en calles cuando el material se desperdicia, incl. acarreo de desperdicio al banco señalado.	M³	268.90
2.00	Construcción de recargas utilizando materiales compactables procedentes de banco de elección del contratista que cumpla con la norma compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto así como relleno de y compactación de líneas de agua potable hechas por los habitantes por unidad de obra terminada (incl. carga, mecánica acarreo 1er km y km. subsecuentes.)	M³	148.63
3.00	Bacheo superficial aislado con mecla en caliente con cemento asfáltico AC-20, los agregados serán del banco de elección contratista cumpliendo con los estándares de la supervisión. Incluye: acarreo al lugar donde se utilizara, se limpiara la parte a bachear perfilando y se aplicara emulsión superestable, así mismo se compactara la mezcla en caliente al 95% con rodillo, retirando la mezcla sobrante, por unidad de obra terminada.	M³	100.44
4.00	Carpeta asfáltica con mezcla de concreto asfáltico AC-20 agregados del banco que elija el contratista, cumpliendo los estándares de la supervisión. Incluye: Acarreo por unidad de obra terminada sin incluir cemento asfáltico (EP.1.04.006/09 p.05) compactados al 95%.	M³	560.71
5.00	Suministro y colocación de señalamiento verticales baja, se recibirá el poste con mortero arena 1:5, por unidad de obra terminada.	PZA	10.00
6.00	Marcas en el pavimento color amarillo tráfico de 10 cms de ancho en las orillas de la calle, por unidad de obra terminada.	ML	1,826.00
7.00	Limpieza general de la obra a mano el material se retirara al lugar indicado por la supervisión, incluye carga y acarreo por unidad de obra terminada.	M²	5,731.00
8.00	Guarnición de concreto reforzado hecho en obra de $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ con una sección trapezoidal de 0.40x.020x0.15 m. (peralte, base, corona) franja separadora lateral, esletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas por unidad de obra terminada.	ML	900.00
9.00	Despalme 20cm. de espesor a mano material "B" desperdiciando el material p/desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m.	M²	1,125.00
10.00	Relleno de cepas con tepetate, compactado con bailarina en capas de 20 cm, incluye: volteo con pala suministro de agua y compactación al 95 % de la prueba Proctor estándar.	M³	112.50
11.00	Banqueta de concreto simple de $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor, acabado escobillado fino con volteador, incluye: mano de obra, herramienta, cimbrado, colado, vibrado, curado, acarreo a 1ra. estación y equipo de seguridad.	M²	1,125.00