

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS
E INTERONCÉANICAS**

PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	"REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CHIAPAS". COLONIA HIDALGO PONIENTE		
1.00	BACHEO Y RENIVELACION DE RASANTE EXISTENTE		
1.01	Cajeo de bache con o sin presencia de agua, por medios manuales, incluye: Corte de carpeta y afine de taledes, mano de obra y herramientas.	M ²	84.76
1.02	Barrido de la superficie a tratar por medios mecanicos, para preparacion de riegos asfaltico incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	84.76
1.03	Riego de liga con emulsion tipo asfaltica cationica ECR-60 a una proporcion adecuada para bacheo aproximadamente a 1.20 lt/m ² . Incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	84.76
1.04	Bacheo superficial o renivelaciones locales, hasta niveles de rasante de pavimento asfalticos existentes, con mezcla asfaltica elaborado con cemento asfaltico PG 64-22 en planta y en caliente, con materiales petreos cribados con tamaño maximo de 3/4", espesor de hasta 8 cms de espesor promedio compactado. Incluye: rastrilleo, acarreo, compactacion, material, tendido, mano de obra y herramientas.	M ³	6.78
	TOTAL DE BACHEO Y RENIVELACION DE RASANTE EXISTENTE.		
2.00	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA		
2.01	Barrido de la superficie a tratar por medios mecanicos, para preparacion de riegos asfaltico incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	9390.07
2.02	Riego de liga con emulsion tipo asfaltica cationica ECR-60 a una proporcion adecuada para bacheo aproximadamente a 1.20 lt/m ² . Incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	9390.07
2.03	Colocacion, tendido y compactado, en area a pavimentar, de carpeta asfaltica elaborado con cemento asfaltico PPG 64-22 en planta y en caliente, con materiales petreos cribados con tamaño maximo de 3/4", con un espesor compactado de 56 cms al 95% del PVM. Incluye: Maquinaria especializada como finisher, rodillo neumatico y todo para su correcta ejecucion.	M ³	469.62
2.04	Marcas en el pavimento a base de pintura para trafico.	MI	3559.97
2.05	Limpieza final de la obra, Incluye: carretilleo de los materiales sobrantes, arena y todo lo necesario para su correcta ejecucion y retiro de los desperdicios al lugar indicado por la contratante.	M ²	9390.07
	TOTAL REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA		