

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS
E INTERONCÉANICAS**

PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
"REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PUEBLA".			
COLONIA HIDALGO PONIENTE			
1.00 BACHEO Y RENIVELACION DE RASANTE EXISTENTE			
1.00	Cajeo de bache con o sin presencia de agua, por medios manuales, incluye: Corte de carpeta y afine de taludes, mano de obra y herramientas.	M ²	285.14
2.00	Barrido de la superficie a tratar por medios mecanicos, para preparacion de riegos asfaltico incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	285.14
3.00	Riego de liga con emulsion tipo asfaltica cationica ECR-60 a una proporcion adecuada para bacheo aproximadamente a 1.20 lt/m ² . Incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	285.14
4.00	Bacheo superficial o renivelaciones locales, hasta niveles de rasante de pavimento asfalticos existentes, con mezcla asfaltica elaborado con cemento asfaltico PG 64-22 en planta y en caliente, con materiales petreos cribados con tamaño maximo de 3/4", espesor de hasta 8 cms de espesor promedio compactado. Incluye: rastrilleo, acarreo, compactacion, material, tendido, mano de obra y herramientas.	M ³	22.82
TOTAL DE BACHEO Y RENIVELACION DE RASANTE EXISTENTE.			
2.00 REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA			
2.01	Barrido de la superficie a tratar por medios mecanicos, para preparacion de riegos asfaltico incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	10801.74
2.02	Riego de liga con emulsion tipo asfaltica cationica ECR-60 a una proporcion adecuada para bacheo aproximadamente a 1.20 lt/m ² . Incluye: mano de obra y herramientas.	M ²	10801.74
2.03	Colocacion, tendido y compactado, en area a pavimentar, de carpeta asfaltica elaborado con cemento asfaltico PPG 64-22 en planta y en caliente, con materiales petreos cribados con tamaño maximo de 3/4", con un espesor compactado de 56 cms al 95% del PVM. Incluye: Maquinaria especializada como finisher, rodillo neumatico y todo para su correcta ejecucion.	M ³	540.19
2.04	Marcas en el pavimento a base de pintura para trafico.	MI	3982.29
2.05	Limpieza final de la obra, Incluye: carretilleo de los materiales sobrantes, arena y todo lo necesario para su correcta ejecucion y retiro de los desperdicios al lugar indicado por la contratante.	M ²	10801.74
TOTAL REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA			