

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS  
E INTERONCÉANICAS**

PART.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>"REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA".</b>		
	<b>COLONIA HIDALGO ORIENTE</b>		
1.00	Retiro de material al inicio de los trabajos escombros basura, tierra del acarreo de lluvias renivelacion de alcantarillas, demolicion de patas de piedra en calles cuando el material se desperdicie, incl.acarreo de desperdicio al banco señalado.	M <sup>3</sup>	564.2
2.00	Construccion de recargos utilizando materiales compactables procedentes de banco de eleccion del contratista que cumpla con la norma compactado al 90% conforme lo indicado en el proyecto asi como relleno de y compactacion de lineas de agua potable hechas por los habitantes por unidad de obra terminada (incl.carga,mecanica acarreo 1er km y km.subsecuentes.)	M <sup>3</sup>	148.63
3.00	Bacheo superficial aislado con mecla en caliente con cemento asfaltico AC-20, los agregados seran del banco de eleccion contratista cumpliendo con los estandares de la supervision. Incluye: acarreos al lugar donde se utilizara, se limpiara la parte a bachear perfilando y se aplicara emulsion superestable, asi mismo se compactara la mezcla en caliente al 95% con rodillo, retirando la mezcla sobrante, por unidad de obra terminada.	M <sup>3</sup>	120.45
4.00	Carpeta asfaltica con mezcla de concreto asfaltico AC-20 agregados del banco que elija el contratista, cumpliendo los estandares de la supervision. Incluye: Acarreos por unidad de obra terminada sin incluir cemento asfaltico (EP.1.04.006/09 p.05) compactados al 95%.	M <sup>3</sup>	396.59
5.00	Suministro y colocacion de señalamiento verticales baja,s se recibira el poste con mortero arena 1:5, por unidad de obra terminada.	PZA	10.00
6.00	Marcas en el pavimento color amarillo trafico de 10 cms de ancho en las orillas de la calle, por unidad de obra terminada.	ML	1240.00
7.00	Limpieza general de la obra a mano el material se retirara al lugar indicado por la supervision, incluye carga y acarreo por unidad de obra terminada.	M <sup>2</sup>	4340.00
8.00	Guarnicion de cocreto reforzado hecho en obra de F'c=150 kg/cm <sup>2</sup> con una seccion trapezoidal de 0.40x.020x0.15 m. (peralte, base, corona) franja separadora lateral, esletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas por unidad de obra termianda.	ML	950.00
9.00	Concreto hidraulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms. Y modulo de ruptura de 30 kg/cm <sup>2</sup> , acabado rayado con peine metalico, con cemento portland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de 3.00x2.00 m de ancho, concreto hecho en obra, incluye: juntas de dilatacion de carton asfaltico, volteador, cimbra metalica, suministros de materiales, vibrado, curado con membrana emulsionada (base agua), aplicada con aspersor y prueba de lñaboratorio para determinar la resistencia a tension por flexion por medio de viga simple con carga en los tercios del claro conforme a la norma NMX-C-191-ONNCCE-2004; se ensayara una prueba cada 40 m <sup>3</sup> .	M <sup>2</sup>	200.00